ИП ДМИТРЕНКО
ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
ИНН: 321301060327
ELSYSTEAM.RU

Монтаж сети НО в СНТ Зверобой

Коммерческое предложение № 131/4-25 от 13 апреля 2025 г.

Основание: Техническое задание
Заказчик: СНТ "Зверобой"
Адрес: 141822, Московская область, город Дмитров, деревня Тимошкино
Телефон:

Этап № 1 : Проектирование — **Время выполнения: 21 дней**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Производитель	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Предпроектное обследование		1	шт	₽ 15 000,00	₽ 15 000,00
2	Проведение гидрометрологических исследований		1	шт	₽ 10 000,00	₽ 10 000,00
3	Расчет электрических нагрузок по выделенной мощности		1	шт	₽ 15 000,00	₽ 15 000,00
4	Выбор параметров проводников и электрооборудования		1	шт	₽ 15 000,00	₽ 15 000,00
5	Разработка организации учета электрической энергии		1	шт	₽ 20 000,00	₽ 20 000,00
6	Разработка однолинейной схемы электроснабжения		1	шт	₽ 20 000,00	₽ 20 000,00
7	Разработать план размещения линий и электрооборудования на территории		1	шт	₽ 10 000,00	₽ 10 000,00
8	Разработать типовое решение на технологическое присоединение потребителей		1	шт	₽ 25 000,00	₽ 25 000,00
9	Составить спецификацию на электрооборудование		1	шт	₽ 20 000,00	₽ 20 000,00
10	Согласование проекта в электросетевой организации		1	шт	₽ 60 000,00	₽ 60 000,00

Проектно-изыскательские работы: ₽ 210 000,00
Итого: ₽ 210 000,00

Этап № 2 : Монтаж ВЛ 0,4кВ — **Время выполнения: 4 дней**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Производитель	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Монтаж анкерного кронштейна для СИП		94	шт	₽ 900,00	₽ 84 600,00
-	Лента монтажная F 20.7	ВК	235	м	₽ 40,00	₽ 9 400,00
-	Скрепа С 20	ВК	282	шт	₽ 20,00	₽ 5 640,00
-	Анкерный кронштейн СА 16	Niled	94	шт	₽ 50,00	₽ 4 700,00
2	Монтаж 2-х жильного провода СИП-4 сечением 16 мм кв. по опорам ЛЭП		2547	м.п.	₽ 80,00	₽ 203 760,00
-	Провод СИП-4 2х16	Норма-кабель	2675	м	₽ 70,00	₽ 187 250,00
-	Барабан №14	Россия	6	шт	₽ -	₽ -

+7 (977) 556-10-00
+7 (977) 556-11-00
info@elsysteam.ru
supply@elsysteam.ru

-	Анкерный клиновый зажим DN 123	Niled	94	шт	₽ 180,00	₽ 16 920,00
-	Защитный колпачок CE 6.35	Niled	45	шт	₽ 40,00	₽ 1 800,00
-	Стяжной ремешок типа E 260	Niled	187	шт	₽ 20,00	₽ 140,00
3	**Монтаж ответвлений ВЛ (СИП-СИП)**		**7**	**шт**	**₽ 3 500,00**	**₽ 24 500,00**
-	Ответвительный зажим P 645	NILED	4	шт	₽ 420,00	₽ 1 680,00
-	Ответвительный зажим CT 70 P	ВК	4	шт	₽ 170,00	₽ 680,00
4	**Монтаж зажимов проводника повторного заземления магистралей ВЛ**		**6**	**шт**	**₽ 800,00**	**₽ 4 800,00**
-	Заземляющий проводник ЗП-6	Россия	6	шт	₽ 360,00	₽ 2 160,00
5	**Монтаж зажимов проводника повторного заземления ответвлений ВЛ**		**6**	**шт**	**₽ 600,00**	**₽ 3 600,00**
-	Плашечный зажим CD 35	NILED	6	шт	₽ 240,00	₽ 1 440,00
6	**Монтаж зажимов повторного заземления ВЛ**		**6**	**шт**	**₽ 600,00**	**₽ 3 600,00**
-	Ответвительный зажим P 71	NILED	6	шт	₽ 450,00	₽ 2 700,00
7	**Монтаж изолированного наконечника для СИП сечением 16мм кв.**		**12**	**шт**	**₽ 250,00**	**₽ 3 000,00**
-	Изолированный наконечник CPTAU 16	ВК	12	шт	₽ 670,00	₽ 8 040,00
м	**Работа АГП**		**3**	**смен.**	**₽ 18 000,00**	**₽ 54 000,00**
м	**Работа манипулятора**		**1**	**смен.**	**₽ 18 000,00**	**₽ 18 000,00**
м	**Доставка кабеля и проводов**		**1**	**шт**	**₽ 25 000,00**	**₽ 25 000,00**
м	**Доставка кабельной арматуры**		**1**	**шт**	**₽ 10 000,00**	**₽ 10 000,00**

Материал: ₽ 242 550,00

Электромонтажные работы: ₽ 327 860,00

Итого: ₽ 677 410,00

Этап № 3 : Монтаж НО **Время выполнения: 2 дней**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Производитель	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	**Монтаж приставного кронштейна для консольного светильника НО**		**27**	**шт**	**₽ 1 000,00**	**₽ 27 000,00**
-	Приставной кронштейн для консольного светильника К1П-0,35-0,5-2-0,12х0,6-С	Wolta	27	шт	₽ 2 770,00	₽ 74 790,00
2	**Монтаж консольного светильника НО**		**27**	**шт**	**₽ 700,00**	**₽ 18 900,00**
-	Уличный консольный светодиодный светильник IP65 100W 10000lm 3000K КСС "Ш"	Gauss	27	шт	₽ 3 870,00	₽ 104 490,00
-	Уличный консольный светодиодный светильник IP65 120W 11000lm 3000K КСС "Ш"	Gauss	4	шт	₽ 5 750,00	₽ 23 000,00
3	**Подключение консольного светильника НО**		**27**	**шт**	**₽ 1 500,00**	**₽ 40 500,00**
-	Кабель силовой ВВГнг-LS(A) 3х2.5	Конкорд	81	м	₽ 150,00	₽ 12 150,00
-	Ответвительный зажим P 4	NILED	54	шт	₽ 310,00	₽ 16 740,00
4	**Монтаж датчика движения**		**20**	**шт**	**₽ 500,00**	**₽ 10 000,00**
-	Датчик движения FERON 1200W	Конкорд	20	м	₽ 1 200,00	₽ 24 000,00
5	**Подключение датчика движения**		**27**	**шт**	**₽ 1 000,00**	**₽ 27 000,00**
-	Кабель силовой ВВГнг-LS(A) 3х2.5	Конкорд	81	м	₽ 150,00	₽ 12 150,00
-	Ответвительный зажим P 4	NILED	54	шт	₽ 310,00	₽ 16 740,00
м	**Доставка свеильников**			**шт**	**₽ 10 000,00**	
м	**Работа АГП**		**2**	**смен.**	**₽ 18 000,00**	**₽ 36 000,00**

Материал: ₽ 284 060,00

Машины и механизмы: ₽ 36 000,00

Электромонтажные работы: ₽ 123 400,00

Итого: ₽ 443 460,00

+7 (977) 556-10-00
+7 (977) 556-11-00
info@elsysteam.ru
supply@elsysteam.ru

Этап № 4 : монтаж щита управления освещением (ЩУНО) **Время выполнения: 1 дней**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Производитель	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	**Устрановка шкафа 500-400**		**1**	**шт**	**₽ 3 500,00**	**₽ 3 500,00**
-	Щит с монтажной панелью ЩМПг- 40.30.22 IP65 PROxima mb65-403022	EKF	1	шт	₽ 9 090,00	₽ 9 090,00
-	Метизы	EKF	1	компл.	₽ 1 000,00	₽ 1 000,00
2	**Устрановка DIN-рейки**		**0,5**	**м**	**₽ 500,00**	**₽ 250,00**
-	DIN-рейка 1000мм перфорированная	EKF	1	м	₽ 230,00	₽ 230,00
3	**Монтаж модульного однополюсного выключателя на DIN-рейку**		**4**	**шт**	**₽ 100,00**	**₽ 400,00**
-	Автоматический выключатель 1P 25A (C) 4,5kA BA 47-63 PROxima mcb4763-1-25C-pro	EKF	1	шт	₽ 200,00	₽ 200,00
-	Автоматический выключатель 1P 16A (C) BA 47-63 4.5kA PROxima mcb4763-1-16C-pro	EKF	3	шт	₽ 200,00	₽ 600,00
4	**Монтаж модульного однополюсного контактора контактора на DIN-рейку**		**1**	**шт**	**₽ 120,00**	**₽ 120,00**
-	Модульный контактор КМ, 20А 1п 220В (2но) km-1-20-20	EKF	1	шт	₽ 2 040,00	₽ 2 040,00
5	**Монтаж кросс-модуля на DIN-рейку**		**1**	**шт**	**₽ 340,00**	**₽ 340,00**
-	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 2х7	REXANT	1	шт	₽ 500,00	₽ 500,00
6	**Монтаж фотореле**		**1**	**шт**	**₽ 700,00**	**₽ 700,00**
-	Датчик NS-PC05-WH Фотореле	Navigator	1	шт	₽ 960,00	₽ 960,00
7	**Монтаж монтаж одножильного провода сечением 10 мм кв.**		**2**	**м**	**₽ 90,00**	**₽ 180,00**
-	Провод силовой ПуГВнг-LS 1х10	Конкорд	2	м	₽ 170,00	₽ 340,00
8	**Монтаж монтаж одножильного провода сечением 2,5 мм кв.**		**1**	**м**	**₽ 50,00**	**₽ 50,00**
-	Провод силовой ПуГВнг-LS 1х2,5	Конкорд	1	м	₽ 50,00	₽ 50,00
9	**Опрессовка кабельного наконечника на кабель сечением 10 мм кв.**		**31**	**шт**	**₽ 30,00**	**₽ 930,00**
-	Гильза конечная изолированная (НШВИ) 10/ 12 мм (упак. 100 шт.)	HAUPA	1	упак.	₽ 420,00	₽ 420,00
-	Плоский штифтовой наконечник НШП-16	КВТ	8	шт	₽ 50,00	₽ 400,00
10	**Опрессовка кабельного наконечника на кабель сечением 2,5 мм кв.**		**59**	**шт**	**₽ 30,00**	**₽ 1 770,00**
-	Гильза конечная изолированная (НШВИ) 2,5/ 12 мм (упак. 100 шт.)	HAUPA	1	упак.	₽ 140,00	₽ 140,00
11	**Монтаж шины заземления на на DIN-рейку**		**1**	**шт**	**₽ 50,00**	**₽ 50,00**
-	Шина PE земля на DIN-изоляторах ШНИ-8х12-6-Д-Ж	IEK	1	шт	₽ 260,00	₽ 260,00
12	**Монтаж ограничителя на DIN-рейку**		**4**	**шт**	**₽ 120,00**	**₽ 480,00**
-	Ограничитель на DIN-рейку металл YXD10	IEK	1	шт	₽ 40,00	₽ 40,00
13	**Подключение жил кабелей и проводов сечением 10 мм кв.**		**31**	**шт**	**₽ 80,00**	**₽ 2 480,00**
14	**Подключение жил кабелей и проводов сечением 2,5 мм кв.**		**2**	**шт**	**₽ 30,00**	**₽ 60,00**
15	**Монтаж спуска ВЛ к ЩУНО**		**2**	**шт**	**₽ 1 500,00**	**₽ 3 000,00**
-	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) с/з красная d32 мм	IEK	14	м	₽ 120,00	₽ 1 680,00
-	Клипса с замком d32 мм	IEK	6	шт	₽ 20,00	₽ 120,00
-	Труба профильная квадратная оцинкованная 30х30х3	Россия	1	м	₽ 440,00	₽ 440,00
-	Скрепа С 20	ВК	6	шт	₽ 20,00	₽ 120,00
-	Лента монтажная F 20.7	ВК	5	м	₽ 40,00	₽ 200,00

+7 (977) 556-10-00
+7 (977) 556-11-00
info@elsysteam.ru
supply@elsysteam.ru

-	Метизы	Россия	2	компл	₽ 220,00	₽ 440,00
16	**Монтаж контура заземления ЩУНО**		**1**	**шт**	**₽ 10 000,00**	**₽ 10 000,00**
-	Стальной оцинкованный уголок для заземления 50х50х5 1,5м	EZETEK	3	шт	₽ 2 180,00	₽ 6 540,00
-	Стальная оцинкованная полоса EZETEK 50х5мм	EZETEK	12	м	₽ 760,00	₽ 9 120,00

Материал: ₽ 34 930,00

Электромонтажные работы: ₽ 24 310,00

Итого: ₽ 59 240,00

Этап № 5 : подготовка тех. отчета **Время выполнения: 14 дней**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Производитель	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	**Проведение пусконалодочных работ**		**1**	**шт**	**₽ 15 000,00**	**₽ 15 000,00**
2	**Подготовка технического отчета**		**1**	**шт**	**₽ 10 000,00**	**₽ 10 000,00**
3	**Организация осмотров, сдача объекта**		**1**	**шт**	**₽ 60 000,00**	**₽ 60 000,00**

Премо-сдаточных работ: ₽ 85 000,00

Итого: ₽ 85 000,00

Материал: ₽ 561 540,00

Проектно-изыскательские работы: ₽ 210 000,00

Машины и механизмы: ₽ 36 000,00

Электромонтажные работы: ₽ 475 570,00

Премо-сдаточных работ: ₽ 85 000,00

Итого: ₽ 1 475 110,00

Срок выполнения работ: 42 (Сорок два) календарных дня(ей)

*Коммерческое предложение действительно в течение 14 календарных дней.

Индивидуальный предприниматель _____ **Дмитренко Дмитрий Игоревич**

(подпись)

м.п.

+7 (977) 556-10-00
+7 (977) 556-11-00
info@elsysteam.ru
supply@elsysteam.ru