

Коммерческое предложение № 51/6-26 от 5 июня 2026 г.

Техническое обслуживание КТП 10/0,4 40кВА

Основание: Техническое задание

Заказчик: МРОПП храма свт. Феодора Едесского в Уварове гор. Москва МО МЕРПЦ

Адрес: 108807, город Москва, Филимонковский район, деревня Уварово, ул. Ирбис. д.1.

Телефон:

Этап № 1 : Подготовительные работы

Время выполнения: 1 дней

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Производитель	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Демонтаж РУ 10кВ		1	шт.	Р 1 650,00	Р 1 650,00
2	Демонтаж ошиновки силового тр-ра на стороне НН		1	шт.	Р 1 100,00	Р 1 100,00
3	Демонтаж вводного разъединителя 250А		1	шт.	Р 1 100,00	Р 1 100,00
4	Демонтаж трехфазного узла учета прямого включения		1	шт.	Р 770,00	Р 770,00
5	Демонтаж распределительной панели РУ 0,4кВ		1	шт.	Р 2 200,00	Р 2 200,00
6	Демонтаж неэксплуатируемой распределительной панели РУ 0,4кВ		2	шт.	Р 1 100,00	Р 2 200,00
7	Демонтаж монтажных панелей		4	шт.	Р 330,00	Р 1 320,00
8	Демонтаж ограничителей перенапряжения		3	шт.	Р 330,00	Р 990,00
9	Демонтаж кабелей и проводов		6	шт.	Р 440,00	Р 2 640,00
10	Демонтаж неэксплуатируемых кабелей и проводов		1	шт.	Р 660,00	Р 660,00
11	Демонтаж опорных изоляторов		12	шт.	Р 220,00	Р 2 640,00
12	Демонтаж камеры видеонаблюдения		1	шт.	Р 440,00	Р 440,00

Демонтажные работы: 17 710,00 Р

Итого: 17 710,00 Р

Этап № 2 : Покрасочные работы

Время выполнения: 1 дней

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Производитель	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Помывка и протирка РУ 10кВ		1	шт.	Р 1 650,00	Р 1 650,00
-	Ветошь		0,5	кг.	Р 220,00	Р 110,00
-	Растворитель Р-4 бутылка ПЭТ 1л	Арикон	1	шт.	Р 275,00	Р 275,00
2	Помывка и протирка РУ 0,4кВ		1	шт.	Р 3 300,00	Р 3 300,00
-	Ветошь		1	кг.	Р 220,00	Р 220,00
-	Растворитель Р-4 бутылка ПЭТ 1л	Арикон	1	шт.	Р 275,00	Р 275,00
3	Помывка и протирка силового трансформатора		1	шт.	Р 7 700,00	Р 7 700,00

+7 (977) 556 10-00

+7 (977) 556 11-00

-	Ветошь		1	кг.	₽ 220,00	₽ 220,00
-	Растворитель Р-4 бутылка ПЭТ 1л	Арикон	1	шт.	₽ 275,00	₽ 275,00
4	Покраска корпуса КТП		1	шт.	₽ 7 700,00	₽ 7 700,00
-	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1, серая, RAL 7040 2,7 л	Новбытхим	1	шт.	₽ 3 160,00	₽ 3 160,00
-	Растворитель Р-4 бутылка ПЭТ 1л	Арикон	1	шт.	₽ 275,00	₽ 275,00
-	Малярная клейкая лента 48мм х 18м GIT-24	Gigant	1	шт.	₽ 200,00	₽ 200,00
5	Покраска прочих металлоконструкций КТП		1	шт.	₽ 7 700,00	₽ 7 700,00
-	Грунт-эмаль по ржавчине Новбытхим 3 в 1, чёрная, RAL 9005 2,7 л		1	шт.	₽ 3 160,00	₽ 3 160,00
-	Растворитель Арикон Р-4 бутылка ПЭТ 1л		1	шт.	₽ 275,00	₽ 275,00
6	Нанесение диспетчерских наименований		1	шт.	₽ 3 300,00	₽ 3 300,00
-	Аэрозольная краска в баллончике быстросохнущая акриловая универсальная матовая RAL 9005 чёрная	KUDO	1	шт.	₽ 305,00	₽ 305,00

Материал: 8 750,00 ₽

Покрасочные работы: 31 350,00 ₽

Итого: 40 100,00 ₽

Этап № 3 : Электромонтажные работы

Время выполнения: 1 дней

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Производитель	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Монтаж опорных изоляторов (установка демонтированного оборудования)		12	шт.	₽ 330,00	₽ 3 960,00
2	Установка монтажной панели (установка демонтированного оборудования)		3	шт.	₽ 770,00	₽ 2 310,00
3	Монтаж разъединителя 250А		1	шт.	₽ 2 750,00	₽ 2 750,00
-	Рубильник ВР32-35 А30220 250А УХЛ3 103377	КЭАЗ	1	шт.	₽ 5 130,00	₽ 5 130,00
-	Метизы		1	компл.	₽ 110,00	₽ 110,00
4	Монтаж ошиновки силового тр-ра на стороне НН		1	шт.	₽ 3 300,00	₽ 3 300,00
-	Электрический провод ПУГВнг(А)-LS ПРОВОДНИК 1х35 мм2 белый, 10м OZ249942L10		10	м.	₽ 1 215,00	₽ 12 150,00
-	Луженый наконечник ТМЛ 35-8-9	КВТ	8	шт.	₽ 150,00	₽ 1 200,00
-	Трубка термоусадочная клеевая (3:1) 20/6, черная	Gigant	1	м.	₽ 265,00	₽ 265,00
5	Монтаж трехфазного узла учета прямого включения (установка демонтированного оборудования)		1	шт.	₽ 2 310,00	₽ 2 310,00
6	Монтаж ограничителей перенапряжения (установка демонтированного оборудования)		3	шт.	₽ 550,00	₽ 1 650,00
7	Монтаж сборных шин РУ 0,4		1	шт.	₽ 4 400,00	₽ 4 400,00
-	Шинный изолятор SL-300 лесенка 2 шт	EKF	1	компл.	₽ 780,00	₽ 780,00
-	Шина АД31 алюминиевая 3х20мм 215А		2	шт.	₽ 160,00	₽ 320,00
-	Метизы		1	компл.	₽ 540,00	₽ 540,00
8	Монтаж распределительной панели 0,4кВ		1	шт.	₽ 6 600,00	₽ 6 600,00

+7 (977) 556 10-00

+7 (977) 556 11-00

-	DIN-рейка перфорированная 1000 мм PROxima adr-1.0	EKF	1	шт.	₽ 185,00	₽ 185,00
-	Розетка PDE-47 16A (под евро вилку с заземлением) PROxima RDE4716	EKF	1	шт.	₽ 410,00	₽ 410,00
-	Автоматический выключатель 1P 16A (C) BA 47-63 4.5kA PROxima mcb4763-1-16C-pro	EKF	1	шт.	₽ 190,00	₽ 190,00
-	Автоматический выключатель BA 47-63N 1P 10A (C) 4,5 кА PROXIMA M634110C	EKF	1	шт.	₽ 220,00	₽ 220,00
-	Наклонный карболитовый патрон E27 черный PROxima LHC-E27-wi-s	EKF	1	шт.	₽ 85,00	₽ 85,00
-	Светодиодная лампа Elementary A60 20W 1600lm 4100K E27 LED 1/10/50 23229	Gauss	1	шт.	₽ 320,00	₽ 320,00
-	Электрический провод ПУГВнг(А)-LS ПРОВОДНИК 1х6 мм2 белый,		5	м.	₽ 220,00	₽ 1 100,00
-	Кабель ВВГПнг(А) 2х1,5 мм2		2	м.	₽ 65,00	₽ 130,00
-	Наконечник НШВИ втулочный 6,0-12, 100шт GTML-020	Gigant	1	шт.	₽ 255,00	₽ 255,00
-	Наконечник кольцевой ЭРА NO-225118 НКИ 6.0-8 с изолированным фланцем (упаковка 50 шт.) Б0063341	КВТ	8	шт.	₽ 570,00	₽ 4 560,00
-	Метизы		1	компл.	₽ 110,00	₽ 110,00
9	Монтаж кабельных линий на установленную сборку 0,4кВ		6	шт.	₽ 880,00	₽ 5 280,00
-	Гофрированная легкая труба 32 мм, ПВХ, , с зондом 25 м	КВТ	1	шт.	₽ 1 690,00	₽ 1 690,00
10	Монтаж кабельных наконечников в распределительном щите		8	шт.	₽ 125,00	₽ 1 000,00
-	Штифтовой медный луженый наконечник REXANT НШМЛ 16-7х14	КВТ	8	шт.	₽ 50,00	₽ 400,00

Материал: 30 150,00 ₽

Электромонтажные работы: 33 560,00 ₽

Итого: 63 710,00 ₽

Демонтажные работы: 17 710,00 ₽

Покрасочные работы: 31 350,00 ₽

Электромонтажные работы: 33 560,00 ₽

Материал: 38 900,00 ₽

Итого: 121 520,00 ₽

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

Дмитренко Дмитрий Игоревич

М.П.

+7 (977) 556 10-00

+7 (977) 556 11-00